

KOSZTORYS NA WYKONANIE CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
OŚ.SPORTOWA



-Wykonanie koryta na całej długości chodnika 240m ³	14 000,00
-Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	2 600,00
-wykonanie i pielęgnacja podbudowy, grubość 15cm	28 000,00
-chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1200m ²	86 000,00
-obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 646mb	21 000,00
-regulacja studni i włączów 9szt	1 400,00
-ławki parkowe 5szt	3 000,00
-wyrównanie pasa wzdłuż chodnika szerokość do 1m czarnoziem	

całość 156 000,00 netto
